



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Andrzej Porzeziński

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie.

Publikowane od
14.11.2017 00:00:00

Publikowane do
14.12.2017 00:00:00

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie.

Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiot zamówienia

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektów sportowych MOSiR w Mławie zgodnie z zakresem rzeczowym i wytycznymi Inwestora. Z dokumentacji I Etapu inwestycji zostały zrealizowane następujące elementy:

- boisko treningowe z trawy syntetycznej z wyposażeniem i oświetleniem,
- oświetlenie parkingu oraz budynku siłowni (wykonanego wg. odrębnej dokumentacji) zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do boisk,
- chodniki i nawierzchni z kostki betonowej w obrębie boiska wraz z drogą dojazdową wzdłuż korony stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego,

- odwodnienie boiska z odcinkiem kanalizacji deszczowej ułożone w drodze dojazdowej wzdłuż korony boiska piłkarskiego i odprowadzeniem do włączenia przy rzece Seracz,

Dokumentacja zrealizowanego etapu I inwestycji dostępna jest w wersji elektronicznej pod linkiem:

<http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/rzebudowa-objektow-sportowych-na-terenie-miejskiego-osrodka-sportu-i-rekreacji-w-mlawie-etap-i.html>

2. Zakres rzeczowy projektu

1) Zaprojektowanie stadionu rozgrzewkowo-treningowego za hotelem Mława dla zawodów

w konkurencjach rzutowych zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5.

2) Przeniesienie rzutni do pchnięcia kulą na drugą stronę obok skoczni wzwyż.

3) Przeniesienie rzutni do rzutu młotem i dyskiem wraz z rozbiegiem do rzutu oszczepem

na stadion rozgrzewkowo-treningowy zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5.

4) Na miejscu rzutni do pchnięcia kulą zlokalizować skocznnię do skoku o tyczce z wydzieleniem elementu jako etap. W dokumentacji uwzględnić projekt rozbiegów w dwóch odrębnych technologiach odpowiadających parametrom np. MONDO oraz odmiennej technologii np. CONICA. Zamawiający posiada wyposażenie w formie nowych kompletnych dwóch zestawów do skoku wzwyż, **w kosztorysie należy uwzględnić 2 szt. mobilnych obudów najazdowych** 3-częściowych celem zabezpieczenia zeskoków.

5) Zaprojektowanie instalacji i systemu nagłośnienia wraz z osprzętem dla prowadzenia imprez skoku o tyczce.

6) W dokumentacji **uwzględnić etapową realizację przebudowy stadionu**, która będzie zawierała elementy lekkoatletyczne z nawierzchnią syntetyczną, przebudowę boiska głównego z odwodnieniem i nawodnieniem oraz bieżnię i inne elementy, które można wydzielić jako mniejsze etapy zachowując logiczny tok realizacji całości inwestycji.

7) Uwzględnić wymianę istniejącego ogrodzenia stadionu piłkarsko - lekkoatletycznego wraz z wykonaniem ogrodzenia (zamknięcia korony stadionu) celem umożliwienia jednoczesnego rozgrywania meczy oraz korzystania z budynku siłowni i boisk wykonanych w ramach programu „orlik 2012”.

8) Zaprojektować pawilon socjalno - magazynowy zawierający pomieszczenia socjalno - bytowe z sekretariatem dla obsługi Mazowieckiej Akademii Lekkoatletycznej zlokalizowany w rejonie bramy za garażami z uwagi na możliwość przyłączenia mediów i bliskość prowadzenia przyłączy ewentualnie w innej uzgodnionej z Zarządcą MOSiR lokalizacji.

9) Dopuszcza się możliwość podzielenia opracowania na dwa zadania tj.:

Zadanie I - dokumentacja dot. skoku o tyczce z amfiteatrem, nagłośnieniem i niezbędnymi elementami infrastruktury koniecznymi do wykonania celem uniknięcia późniejszej ingerencji w wykonane elementy, dokumentacja etapowana dot. stadionu głównego-termin do dn. **15.02.2018r.** - zakres zgodnie z załącznikiem nr 4

Zadanie II - dokumentacja stadionu rozgrzewkowo-treningowego do dn. **29.06.2018r.** - zakres zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) Zaprojektować w projekcie stadionu rozgrzewkowo-treningowego dodatkową drogę dojazdową zlokalizowaną za istniejącymi garażami stanowiącą wjazd i wyjazd do budynku siłowni i boiska.

11) Dokumentację i rozmieszczenie urządzeń uzgodnić z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki celem uniknięcia ewentualnej kolizji pomiędzy dyscyplinami lub też nadania licencji na rozgrywki.

12) Rezygnacja z utrzymania IV kategorii dla stadionu zgodnie z opracowaniem autorstwa Państwa Moniki i Tomasza Gajek z uwagi na realizowane obecnie zadania na poziomie miejskim, powiatowym i regionalnym.

3. Projekt powinien obejmować

1. Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych.
2. Uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (w przypadku takiej konieczności).
3. Opracowanie dokumentacji wraz z planem etapowania inwestycji i uzgodnienie projektu z Użytkownikiem i Inwestorem.
4. Uzgodnienie lokalizacji wszystkich zaprojektowanych obiektów w ZUD.
5. Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji Starosty o przyjęciu zgłoszenia robót ew., decyzji o pozwoleniu na budowę uwzględniającej etapowanie inwestycji min. na 2 etapy.
6. Uzyskanie innych wymaganych uzgodnień niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót i eksploatacji inwestycji, w tym z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz z Miastem Mława.
7. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru przedmiotowych robót oddzielnie dla każdej branży.
8. Opracowanie przedmiaru robót dla każdej branży po 2 egz. i kosztorysów inwestorskich po 2 egz.

Inwestor zastrzega sobie prawo do uzgadniania poszczególnych etapów opracowania.

Rozwiązania projektowe powinny spełniać wymagania norm i przepisów obowiązujących w trakcie wykonywania zamówienia.

1. **Dokumenty odbiorowe:**

1. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami – w 6. egz. w wersji papierowej do przekazania Zamawiającemu (łącznie z egz. do pozwolenia na budowę).
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej.

3. Przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej.
4. Kosztorys inwestorski – 2 egz. w wersji papierowe
5. Wersja elektroniczna (pdf) wszystkich opracowań.
6. Dokumentację jednobrzmiącą należy dostarczyć w kompletach, opakowanych każdy oddzielnie, ze spisem zawartości każdego opracowania.

2. Oferta powinna określać:

Ryczałtową cenę opracowania projektu wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z opracowania koncepcji, dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.

Do pobrania

[Formularz ofertowy opracowanie projektu zamiennego.pdf 224.52 KB](#)

[Inwentaryzacja 1.pdf 1.74 MB](#)

[Inwentaryzacja 2.pdf 2.75 MB](#)

[Załącznik 4 - program stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego.pdf 1.44 MB](#)

[Załącznik 5 - program użytkowy stadion rozgrzewkowo-treningowy.pdf 1.99 MB](#)

[Unieważnienie postępowania.pdf 556.8 KB](#)

Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/arttykul/opracowanie-projektu-zamiennego-przebudowy-obiektow-sportowych-na-terenie-mosir-w-mlawie>