

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO WRAZ Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI
ADRES INWESTYCJI : 06-500 MŁAWA, UL. PADLEWSKIEGO 59
INWESTOR : MIASTO MŁAWA
ADRES INWESTORA : 06-500 MŁAWA, UL. STARY RYNEK 19
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2016 R.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2016 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
24.08.2016 R.

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO WRAZ Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI						
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenie placu rozbiórki z pręseł przenośnych stalowych wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi	m	30		
2 d.1	KNR-W 2-01 0115-01	Pomiary geodezyjne	elem.	1		
3 d.1	KNR-W 2-02 1613-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż ul. Padlewskiego o konstrukcji drewnianej	m ²	1.00*6.00 = 6.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO-WARSZTATOWEGO				
4 d.2	KNR 4-04 0703-07	Demontaż przewodów elektrycznych	m	60		
5 d.2	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi stalowych	m ²	2.31*1.95+ 1.10*1.95+ 0.66*2.00 = 7.970		
6 d.2	KNR 0-19 0928-03	Demontaż okien stalowych	m ²	0.97*1.14+ 5*1.08* 1.18+2* 1.96*1.15+ 2*0.90*0.50 = 12.886		
7 d.2	KNR 4-04 0705-12	Demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich	szt.	6		
8 d.2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	0.25*(6.50+ 5.50*2)+ 0.25*(2.80+ 5.50+4.00) = 7.450		
9 d.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²	2.85*6.80+ 5.50*5.50+ 4.00*5.50 = 71.630		
10 d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	2.85*6.80+ 5.50*5.50+ 4.00*5.50 = 71.630		
11 d.2	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²	5.50*5.50+ 4.00*5.50 = 52.250		
12 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²	2.85*6.80 = 19.380		
13 d.2	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	6.50+5.50* 2+2.80+ 5.50+4.00 = 29.800		
14 d.2	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie ściany szczytowej (strona północna) z pustaków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	0.30*7.12* 2.00+0.5* 7.12*2.00 = 11.392		
15 d.2	KNR 4-04 0105-05	Rozebranie ścianki kolankowej z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej Krotność = 2	m ²	2*(5.13* 1.85) = 18.981		
16 d.2	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropu żelbetowego o gr. płyty do 15 cm	m ³	0.15*4.57* 6.22 = 4.264		
17 d.2	KNR 4-04 0810-03	Rozbiórka dwuteownika stalowego-podciąg NP 180	szt.	1		
18 d.2	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie pozostałej części stropu bez zbrojenia-pas szer. 30 cm	m ³	0.30*5.20* 0.15 = 0.234		
19 d.2	KNR 4-04 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grub. do 40 cm-ściana gr. 45 cm Krotność = 1.13	m ³	0.45*3.88* (5.79+6.22+ 5.33)-(0.97* 1.14+4* 1.08*1.18+ 1.60*1.95+ 0.66*2.00) = 19.632		
20 d.2	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej-garaż	m ³	0.25*3.00* (6.48+1.10) - 2*1.96*1.15 = 1.177		
21 d.2	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³	0.15*(31.35+ 16.70) = 7.208		
22 d.2	KNR 4-04 0603-04	Burzenie ścian fundamentowych z betonu o grub. ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³	0.45*(7.12+ 5.30+5.04) = 7.857		
23 d.2	KNR 4-04 0603-02	Burzenie ścian fundamentowych z betonu o grub. 30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³	0.30*(6.48+ 1.10) = 2.274		
24 d.2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie wykopu po rozbiórce ścian fundamentowych z mechanicznymi zagęszczeniem	m ³	8.857+2.274 = 11.131		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROZBIÓRKA POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW				
25 d.3	KNR 4-04 0804- 01	Rozebranie ogrodzenia z kształowników stalowych	m	4.50		
26 d.3	KNR 4-04 0303- 05	Rozebranie cokolików betonowych o gr. 25 cm	m ³	0.25*0.80* 4.50 = 0.900		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		UTYLIZACJA				
27 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	60		
28 d.4	Kalkulacja własna	Utylizacja elementów i gruzu z rozbiórki-opłata za wywiezienie na składowisko odpadów	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: