

## ROBOTY ZIEMNE - PRZEDMIAR

### SIEĆ WODOCIĄGOWA - ul.Bednarska

DANE DO WPROWADZENIA											WYNIKI						
fi rury	fi studni	osadnik studni	szer. wykopu	różnica terenu	odtw	rozbiórka	odcinek	h- D1	h- D2	L	rura	podsyпка	obsypka	zasypka	grunt zbędny	rozbiórka	odtw.
m	m		m	m	m	m				m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
0,11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,28	0,28	1-1a	1,80	1,80	15,00	24,2	2,2	6,0	12,2	0,1	4,1	4,1
0,11	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1a-3	1,80	1,80	147,10	285,9	22,0	58,9	204,1	1,4	0,0	0,0
0											310,1	24,2	64,9	216,2	1,5	4,1	4,1

odcinek 1-1a (od pkt 1 do końca asfaltu) - pełna wymiana gruntu, wykop z wywozem urobku do 1 km  
odcinek 1a - 3 - wykop na odkład , zasypka gruntem rodzimym