proj. linia kablowa nN-0,4kV ośw. fasady kościła
YKY 3x2,5mm2 L=90mb

proj. linia kablowa nN-0,4kV ośw. ulicznego
YAKXS 4x25mm2 L=106mb

proj. przyłącze kabl. nn-0,4kV
YAKXS 4x25mm2 L=2mb

Proj. ZK+P
SOU-2/W/F

istn. ZK-1+P

Rura osł. dwudzielna AROT A 110
L=4,5m

Rura osł. DVK-110
L=1m

Legenda:
- Latarnia ośw. ulicznego (słup typu ROSA S-40W + oprawa typu ROSA OP k-180)
- Naświetlacz LUXIONA FASAD FLOOR LED MEDIUM 33/54W
- Kabel ziemny YAKXS 4x25mm²+Zn/Fe 25x4mm
- Kabel ziemny YKY 3x2,5mm²

Treść niniejszej mapy jest identyczny z mapą do celów projektowych w zakresie objętym aktualizacją i przyjęta do zasobów w dniu 17.05.2016r. pod nr P.1413.2016.728

Jako środek dodatkowy ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szybkie wyłączenie". Układ sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy z bezpośrednio uzienionym przewodem neutralnym linii kablowej z uziemieniem o wartości oporności Ru<10Ω

Inwestor: Miasto Mława 06-500 Mława ul. Stary Rynek 19

Projektant: Inż. Mariusz Sarnecki

Uprawnienia: Brak

inż. Mariusz Sarnecki
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr MAZ/0561/PWOE/15

Nazwa inwestycji:
Budowa punktów świetlnych w rejonie Kość. Św. Wawrzyńca

Adres inwestycji:
Mława 06-500, rejon ul. Browarnej/ul. Nowowiejskiej, dz. nr ewid. 4360

Nazwa rys.:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA

DATA:	SKALA:	NR OPRACOWANIA:	FAZA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:
11.2016	1:500			ELEKTR.	1