

Nr elem.	Nazwa elementu	Wymiary axb, f [mm]	Długość	Ilość sztuk	Uwagi
INSTALACJA KLIMATYZACJI					
	SERWEROWNIA				
	Jednostka zewnętrzna PUHZ-RP50VHA4			1	
	Jednostka wewnętrzna PKA-RP50HAL			1	
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	6,35	34 mb		
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	12,7	34 mb		
	SALA KONFERENCYJNA				
	Jednostka zewnętrzna MXZ-4A80VA			1	
	Jednostka wewnętrzna MSA-FD-50			2	
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	6,35	30 mb		
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	12,7	30 mb		
	Centrala N1/W1				
	Agregat chłodniczy PUHZ- P125VHA3 wraz z modułem PAC-IF011B-E			1	
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	9,52	24 mb		
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	15,88	24 mb		
	Centrala N2/W2				
	Agregat chłodniczy PUHZ- P200YHA3 wraz z modułem PAC-IF011B-E				
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	9,52	16,5 mb		
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	25,4	16,5 mb		

Nr elem.	Nazwa elementu	Wymiary axb, f [mm]	Długość	Ilość sztuk	Uwagi
	Centrala N5				
	Agregat chłodniczy MUZ-GE-42VA wraz z modułem PAC-IF011B-E				
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	6,35	17 mb		
	Instalacja freonowa z izolacją kauczukową 13mm	9,52	18 mb		