


KT – 510/2017/EM

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława

Budowa sieci wodociągowej w al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Studzieniec do ul. T. Jasińskiego w Mławie.

W odpowiedzi na podanie z dnia 12.07.2017 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 **ustala następujące warunki techniczne** w celu wybudowania sieci wodociągowej w al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Studzieniec do ul. T. Jasińskiego w Mławie.

1. Budowę sieci wodociągowej na ww. odcinku należy przewidzieć poprzez:
 - zaprojektowanie sieci wodociągowej PE 225, od istniejącej sieci wodociągowej DN 200 żeliwo w ul. Studzieniec,
 - połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym wodociągiem DN 200 żeliwo wykonać za pomocą trójnika kołnierзовego zintegrowanego z trzema odcięciami,
 - przepięcie wodociągu DN 100 PVC w ul. Cmentarnej za pomocą trójnika kołnierзовego zintegrowanego z jednym odcięciem DN 200/100,
 - zaprojektowanie i wykonanie na sieci wodociągowej, w tym na końcówce projektowanej sieci, hydrantów ppoż. typu nadziemnego; łamanych, z podwójnym zamknięciem. Połączenie hydrantów z siecią wykonać za pomocą trójników kołnierзовych zintegrowanych z jednym odcięciem.
 - zastosowanie do wykonania sieci: rur PE HD SDR 11, zgrzewanych doczołowo lub za pomocą muf elektrooporowych, pozostałe materiały z typoszeregu PN10.
2. Projekt budowlany sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. W razie przebiegu trasy sieci przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
4. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną sieć wodociągową należy uzyskać w Urzędzie Miasta w Mławie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
5. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” Sp. z o.o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
6. Sieci wodociągowe może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.



7. Przed rozpoczęciem wykonania sieci wodociągowych przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) uzyskać akceptację Zakładu na wykonawstwo sieci wodociągowych przez wskazaną osobę prawną lub fizyczną,
 - b) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania sieci,
 - c) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanych sieci,
 - d) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wodociągu głównego z wykonywanymi sieciami.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanych sieci wodociągowych (przed zasypaniem),
9. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci oraz badania mikrobiologiczne wody z wybudowanych sieci wodociągowych.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem sieci i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy, włączenie sieci do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do 13.07.2019 r.


ZASTĘPCA PREZESA
mgr Lucjan Wądołowski