


KT - 531/2015

Wnioskodawca
Urząd Miasta Mława


Rozbudowa przyłącza wodociągowego w odgałęzieniu bocznym od ul. Granicznej do posesji dz. nr 3782 w Mławie.

W odpowiedzi na podanie z dnia 19.07.2017 roku, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, ul. Płocka 106 **ustala następujące warunki techniczne** w celu rozbudowy przyłącza wodociągowego w odgałęzieniu bocznym od ul. Granicznej do posesji dz. nr 3782 w Mławie.

1. Przedłużenie rozbudowanego przyłącza wodociągowego w drodze bocznej od ulicy Granicznej do posesji dz. nr 3782 należy przewidzieć poprzez:
 - zaprojektowanie i wykonanie przedłużenia istniejącego przyłącza wodociągowego fi 63 PE w drodze - odgałęzienie boczne od ul. Granicznej
 - przełożenie istniejącego urządzenia płuczącego na końcówkę rozbudowanego przyłącza wodociągowego,
 - zamontowanie zasuwki odcinającej w miejscu połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym oraz na połączeniu urządzenia płuczącego,
 - zastosowanie do wykonania rozbudowy przyłącza rur PE HD SDR 11, zgrzewnych doczołowo lub za pomocą muf elektrooporowych, pozostałe materiały z typoszeregu PN10.
2. Wskazanie lokalizacyjne na projektowaną rozbudowę należy uzyskać w Urzędzie Miasta w Mławie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
3. Projekt budowlany rozbudowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie, Zarządcami Dróg oraz Zespołem ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania zagrożeń kolizji z istniejącym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie planowanej inwestycji.
5. W razie przebiegu trasy rozbudowy przez działki nie należące do Gminy Mława należy uzyskać zgodę właścicieli tych działek.
6. Rozbudowę może wykonać osoba prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.



7. Przed rozpoczęciem wykonania rozbudowy przez inne osoby prawne lub fizyczne należy w Zakładzie „WOD – KAN” sp. z o. o. w Mławie dopełnić następujących formalności:
 - a) dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania rozbudowy przyłącza wodociągowego,
 - b) dostarczyć do Zakładu projekt budowlany wykonywanej rozbudowy,
 - c) ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia przyłącza wodociągowego z rozbudowanym przyłączem wodociągowym.
8. Zgłosić w Zakładzie wstępny odbiór wykonanej rozbudowy (przed zasypaniem),
9. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą rozbudowanego przyłącza wodociągowego oraz badania mikrobiologiczne wody z rozbudowanego przyłącza wodociągowego.
10. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem rozbudowy przyłącza wodociągowego i zebraniu przez Zakład „WOD – KAN” kompletu dokumentów w przedmiotowej sprawie następuje odbiór końcowy i włączenie rozbudowanego przyłącza wodociągowego do eksploatacji.
11. Działanie osób prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunków technicznych zawartych w tym piśmie, będzie uważane przez Zakład „WOD – KAN” jako naruszenie obowiązujących norm i będzie zgłaszane stosownym organom w celu podjęcia właściwych decyzji.
12. Warunki techniczne ważne są do dnia 30.07.2019r.


ZASTĘPCA PREZESA
mgr inż. Andrzej Jagolpowski