

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Dostosowanie do wymogów P.POŻ. budynku przedszkola</b>					
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	<b>0353-07</b>	Parter - 9 szt. Piętro - 0 szt. 9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru okna o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	<b>0353-07</b>	klatka schodowa kl2 - 1 szt. 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m		
d.1	<b>0804-01</b>	3.6+1.48	m	5.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.080</b>
4	<b>KNR-W 2-02</b>	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szer. 200 mm	m		
d.1	<b>0616-02</b>	5.32	m	5.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.320</b>
5	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0127-03</b>	5.32*3	m <sup>2</sup>	15.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.960</b>
6	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0126-09</b>	5.32*3	m <sup>2</sup>	15.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.960</b>
7	<b>KNR-W 2-02</b>	Nadproża prefabrykowane TYPU "L"	szt		
d.1	<b>0147-01</b>	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0803-03</b>	5.32*3+1.15*3	m <sup>2</sup>	19.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.410</b>
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-09</b>	14.89*3*2+1.15*3+1.15*14.89	m <sup>2</sup>	109.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.914</b>
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2011-02</b>	14.89*3*2+1.15*3	m <sup>2</sup>	92.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.790</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2011-04</b>	1.15*14.89	m <sup>2</sup>	17.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.124</b>
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-01</b>	1.15*14.89	m <sup>2</sup>	17.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.124</b>
13	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02</b>	14.89*3*2+1.15*3	m <sup>2</sup>	92.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.790</b>
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1216-01</b>	1.15*14.89	m <sup>2</sup>	17.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.124</b>
15	<b>KNR-W 2-02</b>	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne, bezprogowe okleinowane EI30 1,0*2,05	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1040-01</b>	10 szt. 1*2.05*10	m <sup>2</sup>	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
<b>2 ELEKTRYKA</b>					
16	<b>KNR 4-03</b>	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości	otw.		
d.2	<b>1003-11</b>	przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 5	otw.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	<b>KNR 4-03</b>	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-wnętrzna rury do 150 mm	prze- pust. prze- pust.		
d.2	<b>1008-06</b>	5		5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	<b>KNR 4-03</b> <b>1001-01</b>	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 100	m m	 100.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
19 d.2	<b>KNR 2-25</b> <b>0623-03</b>	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - budowa 100	m m	 100.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
20 d.2	<b>KNR 4-03</b> <b>1012-01</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 100	m m	 100.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
21 d.2	<b>KNR-W 5-08</b> <b>0502-05</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 40	kpl. kpl.	 40.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
22 d.2	<b>KNR 5-08</b> <b>0511-01</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych 40	szt. szt.	 40.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
23 d.2	<b>KNR 5-08</b> <b>0812-01</b>	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> ) 400	szt. szt.	 400.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
24 d.2	<b>analiza indywidualna</b>	Elektromagnetyczny trzymacz drzwiowy udźwig 70 kg 11	szt. szt.	 11.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>3 SANITARNE</b>					
25 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0333-01</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 4	szt. szt.	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0336-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 15	m m	 15.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
27 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0326-01</b>	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 15	m m	 15.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
28 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0326-03</b>	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 5	m m	 5.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29 d.3	<b>KNNR 8</b> <b>0122-03</b>	Demontaż hydrantu ściennego o śr.50mm 3	szt. szt.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30 d.3	<b>KNNR 4</b> <b>0138-01</b>	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 3	szt. szt.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31 d.3	<b>KNNR 4</b> <b>0142-01</b>	Szafki hydrantowe naścienne 3	kpl. kpl.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
32 d.3	<b>KNNR 4</b> <b>0126-01</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 40	m m	 40.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>4 SYSTEM ODDYMIANIA</b>					
33 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż klapy dymowej w klatce schodowej KL1 w miejscu wylazu dachowego + osprzęt (automatyka) 1	szt. szt.	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.4	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż systemu napowietrzającej KL2 + osprzęt (automatyka) 1	szt. szt.	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Get yours now!

"Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA