

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.NADRZECZNEJ MŁAWIE - przedmiar robót ziemnych

sieć i studnie na sieci														
DANE								WYNIKI						
fi rurociągu	fi studni	szer. Wykop	rozbiórka	odcinek	wys D1	wys D2	L	RURA	STUDNIE	podsyпка	obsypka	zасыпка	grunt zbędny	rozbiórka
m	m	m	m		m	m	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
przebudowa sieci k.d.														
0,2	1	1,2	0,12	K1-K2	3,6	2,4	56,9	201,43	8,28	9,88	26,19	171,88	1,76	7,91
0,2	1	1,2	0,12	K2-K3	2,4	2	31,2	79,48	5,58	5,71	14,15	62,25	2,95	4,56
0,2	1	1,2	0	K3-K4	2	1,79	29,9	69,69	4,95	5,47	13,54	53,03	2,60	0,00
0,2	1	1,2	0	K4-K5	1,79	1,73	11,6	23,15	8,82	2,18	4,97	22,97	1,86	0,00
0,2	1	1,2	0,12	K2-K6	2,4	2,01	28,9	73,49	0,00	5,29	13,07	52,24	2,88	4,23
0,2	0,6	1,2	0,12	K6-K7	2,01	2,06	20,5	48,07	2,53	3,78	9,33	36,26	1,24	3,02
0,2	1	1,2	0,12	K7-K8	2,06	1,97	15,7	34,85	4,82	2,92	6,89	27,66	2,20	2,33
0,2	0,6	1,2	0,12	K8-K9	1,97	1,8	18,6	40,22	2,48	3,44	8,43	29,66	1,16	2,75
0,2	0,8	1,2	0,12	D8-Di9	1,8	1,74	12,2	23,54	6,46	2,29	5,34	21,03	1,34	1,83
<b>Razem</b>							<b>225,50</b>	<b>593,92</b>	<b>43,91</b>	<b>40,95</b>	<b>101,92</b>	<b>476,99</b>	<b>17,97</b>	<b>26,64</b>

przykanaliki kanalizacji sanitarnej														
0,16	1	1,2	0,12	K2-P2	1,5	1,46	6,5	10,87	0,00	0,81	2,42	7,53	0,11	0,65
0,16	1	1,2	0,12	K3-P3	2	2	1,9	0,97	0,00	0,43	0,40	-1,56	1,71	0,35
0,16	1	1,2	0	K4-P4	1,79	1,69	3,9	5,44	0,00	0,79	1,28	1,79	1,58	0,00
0,16	1	1,2	0	K4-P4.1	1,79	1,69	3,2	3,86	0,00	0,67	0,97	0,65	1,57	0,00
0,16	1	1,2	0	K4-P4.2	1,79	1,69	2,9	3,18	0,00	0,61	0,84	0,17	1,56	0,00
0,16	1	1,2	0,12	K5-P5	1,73	1,63	3,2	3,49	0,00	0,67	0,97	0,33	1,52	0,53
0,16	0,6	1,2	0,12	K6-P6	2,01	1,91	4,1	7,16	0,00	0,83	1,54	4,12	0,68	0,66
0,16	1	1,2	0,12	K7-P7	2,06	1,96	4,5	7,34	0,00	0,90	1,54	3,10	1,81	0,72
0,16	0,6	1,2	0,12	K8-P8	1,97	1,16	4	5,55	0,00	0,81	1,50	2,58	0,67	0,65
0,16	1	1,2	0,12	K10-P10	1,74	1,64	3,6	4,33	0,00	0,74	1,14	0,92	1,54	0,59
0,16	1	1,2	0,12	K10-P10.1	1,74	1,64	5	7,22	0,00	0,99	1,76	2,91	1,56	0,79
<b>Razem</b>							<b>42,80</b>	<b>59,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8,24</b>	<b>14,34</b>	<b>22,54</b>	<b>14,30</b>	<b>4,94</b>

SUMA						
RURA	STUDNIE	podsyпка	obsypka	zасыпка	zbędny	rozbiórka
<b>WYKOP RAZEM</b>						
697,26		49,19	116,26	499,53	32,27	31,58