

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę ulicy Wasiłowskiego w Mławie

Lp.	Podstawa wyceny Numer S.T.	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zł.	Wartość robót zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8						
1.1	D. 01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego)	km	0,056		
1.2	D.01.02.04.	Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej przy głębokości cięcia 8 cm	m	63,00		
1.3	D.01.02.04.	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach przebudowy dróg	m ²	16,67		
1.4	D.01.03.02.	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscach przebudowy drogi	m ²	16,67		
1.5	D.01.03.02.	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m	66,30		
1.6	D.01.03.02.	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6cm, ułożonych na podsypce piaskowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m ²	72,25		
1.7	D.01.03.02.	Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5, ułożonych na podsypce piaskowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m ²	20,00		

1.8	D.05.03.11.	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych grubości 8 cm	m ²	106,00		
1.9	D.01.03.02.	Rozebranie istniejącej nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km	m ²	6,00		
1.1 0	D10.01.05	Wykonanie regulacji pionowej studni rewizyjnych na kolektorze sanitarnym	szt.	5,00		
1.1 1	D.10.01.05	Wykonanie regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych i telefonicznych	szt.	2,00		
		RAZEM	x	x	x	

II. Roboty przygotowawcze – roboty ziemne
GR5UPA ROBÓT CPV-45111200-0

2.1	D.06.01.01. analogia	Mechaniczne uzupełnienie miejsc przebudowy drogi po wykonaniu rozbiórki podbudowy, kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ³	3,33		
2.2	D.04.01.01.	Mechaniczne wykonanie korytowania na poszerzeniach jezdni, w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 45 cm	m ²	16,67		
		RAZEM	x	x	x	

III. Fundamentowanie dróg
GRUPA ROBÓT CPV - 45233320-8

3. 1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	16,67		
3. 2	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu przy grubości warstwy 20cm po zagęszczeniu	m ²	16,67		
3. 3	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu przy grubości warstwy 15cm po zagęszczeniu na zjazdach	m ²	21,45		
3. 4	D.04.03.01.	Skropienie podbudowy i istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ² przed ułożeniem warstwy wiążącej	m ²	197,00		
3. 5	D.04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	197,00		

		RAZEM	x	x	x	
IV. Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
GRUPA ROBÓT CPV - 45233220-7						
4. 1	D.04.07.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16mm AC 16P 50/70 przy grubości warstwy 4cm	m ²	16,67		
4. 2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16mm AC 16W 50/70 przy grubości warstwy 4cm	m ²	197,00		
4. 3	D.05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8mm AC 8S 50/70 przy grubości warstwy 4cm.	m ²	197,00		
		RAZEM	x	x	x	
V. Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania						
GRUPA ROBÓT CPV - 45233222- 1						
5. 1	D.08.01.01.	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C8/10	m ³	7,56		
5. 2	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wtopionych najazdowych na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą	m	47,50		
5. 3	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą	m	73,50		
5. 4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki	m ²	122,00		
5. 5	D.04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka, piasek, żwir) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m ²	122,00		
5. 6	D.08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	122,00		
5. 7	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i wypełnieniem spoin piaskiem	m	108,00		
5. 8	D.08.04.01.	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	21,45		
		RAZEM	x	x	x	

		OGÓŁEM wartość netto:	x	x	x	
		PODATEK VAT:	23%	x	x	
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)